KOELN

# КЁЛЬН

220м²

Стоимость материалов YTONG от 646000 р.
*ориентировочная цена



Гармоничное сочетание пространства и света, формы предметов и их цвета плюс идеальные пропорции.









YTONG®

| блоки YTONG | |
|---|---|
| ширина (мм) | общий объем (м$^3$) |
| 375<br>150 | 95<br>6,5 |


| клей YTONG | | |
|---|---|---|
| Масса | 1800 кг | 72 мешка |

| армированные перемычки YTONG | |
|---|---|
| длина высота ширина (мм) | количество (шт) |
| 3000 x124 x175<br>2000 x124 x115<br>1500 x124 x175 | 4<br>2<br>12 |


| балки перекрытий YTONG | |
|---|---|
| длина (мм) | количество (шт) |
| 4300<br>3800 | 12<br>18 |

| T-блоки YTONG | |
|---|---|
| длина высота ширина (мм) | количество (шт) |
| 600 x 250 x 200 | 610 |

| инструменты для одной бригады из 3-4 человек | | |
|---|---|---|
| кельма | 375 мм | 1 шт |
| кельма | 150 мм | 1 шт |
| рубанок | | 2 шт |
| шлифовальная доска | | 2 шт |
| штроборез | | 1 шт |
| ножовка для ячеистого бетона | | 1 шт |




1) Крыльцо -5,5м$^2$
2) Тамбур - 11м$^2$
3) Гараж - 24м$^2$
4) Котельная - 8,5м$^2$
5) Крыльцо - 7м$^2$
6) Гостиная - 23м$^2$
7) Холл - 4,5м$^2$
8) Терраса - 16м$^2$
9) Кухня - 23,5м$^2$
10) С/У - 2м$^2$




1) Холл - 14м$^2$
2) Балкон - 5м$^2$
3) Детская - 12м$^2$
4) Детская - 12м$^2$
5) С/У - 5м$^2$
6) С/У - 5м$^2$
7) Спальня - 22м$^2$
8) Гардероб - 5м$^2$
9) Кабинет - 9м$^2$
10) Балкон - 6м$^2$

| характеристики дома | |
|---|---|
| Первый этаж, по полу (м$^2$) | 125 |
| Мансардный этаж, по полу (м$^2$) | 98 |
| Общая площадь (м$^2$) | 220 |
| Материал внешних стен | Блоки YTONG D400, 375мм |
| Материал внутренних перегородок | Блоки YTONG D500, 150мм |
| Показатель теплоизоляции конструкции внешней стены | R= 3,6 м.кв*С/Вт |